

HET NIEUWS UIT UW STREEK

Kempen



Boringen onder het Albertkanaal op schema

De voorbije weken zijn drie boringen uitgevoerd onder het Albertkanaal in Geel. De werken werden uitgevoerd door de Olense firma Dekabo in opdracht van watermaatschappij Pidpa.

MARC PEETERS

GEEL Tot vanochtend is gewerkt aan de plaatsing van een gietijzeren buis met een diameter van 50 centimeter in opdracht van drinkwatermaatschappij Pidpa. De buis zit op een diepte van ongeveer 25 meter. Eerder werden nog iets dieper onderboringen in kunststofbuizen uitgevoerd in opdracht van Aquafin en nutsmaatschappijen waaronder Eandis. Er worden ook wachtleidingen voorzien voor eventuele toekomstige projecten.

” DIMITRI FALK
Dekabo

Het is geen eenvoudige klus, want de grond is onstabiel en de geboorde pijp kan dichtklappen

De leiding voor het rioolwater van Aquafin hing vroeger aan de brug maar omdat de kanaalbrug straks wordt afgebroken en vervangen is beslist de leiding in te graven. Het

Olense firma Dekabo trekt buis onder het kanaal



De gietijzeren buis met een diameter van ongeveer 25 centimeter komt 25 meter onder de grond. Foto: m...

drinkwater van Pidpa stroomde al door een buis onder het Albertkanaal maar het geheel wordt vervangen omdat het kanaal in Geel-Punt straks ook

een stuk breder wordt gemaakt. De werken werden uitgevoerd door drie bedrijven die daarvoor een tijdelijke handelsvereniging hebben opgericht. De gestuurde borin-

gen zijn een kolfje naar de hand van de Olense firma Dekabo. 'Deze klus is niet zo eenvoudig omdat de grond een beetje onstabiel is en de geboorde pijp opnieuw kan dichtvallen', zegt Dimitri Falk van Dekabo. 'Daarom hebben we meer dan 130 ton cement aangebracht. Na het boren wordt de buis, die aan de kant van Geel-Zammel aan elkaar wordt verankerd van op de kant Geel-Punt stukje bij beetje naar de oppervlakte getrokken. Eenmaal je aan dit onder-

deel begint, moet je het ook afmaken. Als je de buis halfweg een nacht of een weeke laat zitten, kan die blokkeren. Als Olense firma is het wel plezierig om ook in eigen omgeving te kunnen werken. Hier in Geel hebben we wel op een zeer goede manier kunnen samenwerken met de collega's en met de omwonenden.' Begin augustus werd gestart met de voorbereidingen van de boorwerkzaamheden. Tegen eind oktober moeten de onderboringen klaar zijn.